

Evangelische Kirchengemeinde Kleinmachnow						
Raumprogramm für den Neubau der Evangelischen Kirche mit Gemeinderäumen						
Raumbezeichnung	NGF Stand August 2013	Konstruktions- Verkehrs- und Funktionsfläche, 27% (*1) bzw. 18% (*2) NGF	Bruttogrundriss BGF	Geschosshöhe	Bruttorauminhalt BRI	Bemerkungen
Gemeinde-/Kirchsaal						
Gemeindebereich Saal	216,00	58,32 *2)	274,32	7,00	1.920,24	
Altar-/Chorraum im Saal	80,00	16,00 *2)	96,00	6,50	624,00	
Gemeinderäume						
Gemeinderaum 1	48,00	14,40 *1)	62,40	4,00	249,60	zuschaltbar zum Saal & mit Schrankflächen
Gemeinderaum 2	32,00	9,60 *1)	41,60	4,00	166,40	zuschaltbar zum Saal & mit Schrankflächen
Gemeinderaum 3	60,00	18,00 *1)	78,00	3,30	257,40	mit Schrankflächen
Gemeinderaum 4 - Jugendraum	30,00	9,00 *1)	39,00	3,30	128,70	Ausreichend Bewegungsfläche auch für Kicker
Seelsorgezimmer	12,00	3,60 *1)	15,60	3,30	51,48	Archiv teilweise
Foyer						
Foyer	60,00	12,00 *2)	72,00	3,30	237,60	zuschaltbar bei Großveranstaltungen an Saal und Platz für Kirchencafé (flexibel aufstellbare
Windfang	4,00	0,80 *2)	4,80	3,30	15,84	Entree
Bereich Eine-Welt-Stand	2,00	0,40 *2)	2,40	3,30	7,92	
Gemeindebüro						
Gemeindebüro 1	20,00	6,00 *1)	26,00	3,30	85,80	inkl Archiv in Schrankwand und 3 Arbeitsplätze
Gemeindebüro 2 (Schwerpunkt: Arbeits-, Kopierraum)	0,00	0,00 *1)	0,00	3,30	0,00	Kann im Flurbereich untergebracht
Büro Kantorei + Instrumentenlager + Noten	24,00	7,20 *1)	31,20	3,30	102,96	nahe großen Saal inkl Klavier
Lager, Kopierbereich	5,00	1,50 *1)	6,50	3,30	21,45	im Flur / Verkehrsfläche untergebracht
Jugendbüro + Seelsorge	12,00	3,60 *1)	15,60	3,30	51,48	
Sonstige Gemeinderäume						
Küche mit Abstellkammer	20,00	3,60 *2)	23,60	3,30	77,88	zentrale Position Zugang zu Foyer und Kirchencafé
Kreativraum	15,00	7,50 *1)	22,50	3,30	74,25	nahe Jugendraum , aber räumlich und akustisch getrennt
Technische Räume						
Werkstatt Hauswart	10,00	3,00 *1)	13,00	3,30	42,90	
Reinigung / Geräte	5,00	1,50 *1)	6,50	3,30	21,45	

Raumbezeichnung	NGF Stand August 2013	Konstruktions- Verkehrs- und Funktionsfläche, 27% (*1) bzw. 18% (*2) NGF	Bruttogrundriss BGF	Geschosshöhe	Bruttorauminhalt BRI	Bemerkungen
Raum Veranstaltungstechnik	15,00	4,50 *1)	19,50	3,30	64,35	Reine Schrankfläche, Aufhängung in 2 Ebenen Kann auch teilweise unbeheizt über Schuppen oder Lager gelöst werden / nicht im Haus notwendig unterzubringen
Stuhllager - Tische - Bänke	25,00	7,50 *1)	32,50	3,30	107,25	
Lager Kostüme	6,00	1,80	7,80	3,30	25,74	
Lager für Requisite	40,00	12,00 *1)	52,00	3,30	171,60	
Lager Podeste	15,00	4,50	19,50	3,30		Nicht beheiztes Lager gut erreichbar
Heizung, Hausanschlüsse, Lager Lüftung, Wärmerückgewinnung (im HA-Raum)	15,00	4,50 *1)	19,50	3,30	64,35	
Sanitär/Garderoben						ggf. in Flurbereiche integriert in Flurbereich integriert
Garderobebereich 1 (Hauptgarderobe für Veranstalt.)	10,00	2,00 *2)	12,00	3,30	39,60	
Garderobebereich 2 (Kinder-/Jugendgarderobe)	4,00	0,80 *2)	4,80	3,30	15,84	
WC-Anlagen mit Wickelraum	34,00	10,20 *1)	44,20	3,50	154,70	
Gesamtzusammenstellung nach Raumarten						
Gemeinde-/Kirchsaal	296,00	74,32	370,32	17,50	2.544,24	
Gemeinderäume	182,00	54,60	236,60	21,20	853,58	
Foyer	66,00	13,20	79,20	9,90	261,36	
Gemeindebüro	61,00	18,30	79,30	19,80	261,69	
Sonstige Gemeinderäume	35,00	11,10	46,10	6,60	152,13	
Technische Räume	131,00	39,30	170,30	26,40	497,64	
Sanitär/Garderoben	48,00	13,00	61,00	10,10	210,14	
Summen	819,00	223,82	1.042,82	111,50	4.780,78	