

Anlage 3

GRÜN & BAUEN

LANDSCHAFTSBAU GMBH

www.gruenundbauen.de

Grün & Bauen Landschaftsbau GmbH Werrastr. 9 14974 Ludwigsfelde

Evangel Waldfriedhof
Steinweg 1
14532 Kleinmachnow

Ludwigsfelde, 30.09.2016

Angebot

Debitor-Nr.:
LV-Nr.: G00462-01-0001

Herstellen Wegedecke

Sehr geehrte Damen und Herren

wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen wie gewünscht
unser nachstehendes Angebot

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
01	Baustelleneinrichtung			
01.01	Baustelle einrichten und nach Fertigstellung der Leistungen wieder räumen.	1,00 Pausc	330,00	330,00
01.02	Baustelle sichern durch Teilabsperrungen	1,00 pausc	250,00	250,00
Summe	01 Baustelleneinrichtung			580,00
02	Wassergebundenewegedecke			
02.01	Vorhandene Wegedecke sowie Verschmutzungen mit geeigneten Gerät aufräumen, laden und fachgerecht entsorgen. In Teilbereiche Boden in Handarbeit aufnehmen. Untergrund Nachverdichten, in Wurzelbereich in Handarbeit	ca. 1.800,00 m2	5,05	9.090,00

Übertrag 9.090,00

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Thomas Güldemeister
Amtsgericht Potsdam
Handelsregister: HRB 5146

Werrastraße 9 - 14974 Ludwigsfelde
Tel.: 0 33 78 / 87 00 34 • Fax: 87 00 35
Internet: www.gruenundbauen.de
eMail: info@gruenundbauen.de

Bankverbindung:
Mittelbrandbg. Sparkasse
IBAN: DE 5 1605 0000 3646 0221 23
BIC: WELADED1PMB

Fachbetrieb für
Garten-
Landschafts-
und Sportplatzbau

Angebot

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	9.090,00
02.02	Ausgleichsschicht (Dynamischeschicht) aus AGRA 0-16 mm liefern und 2 -10 cm Stark einbauen und verdichten.	ca. 1.800,00 m2	9,62	17.316,00
02.03	Deckschicht aus GRALITH -Sierragelb 0-8 mm,liefen und fachgerecht bis 4 cm Stark einbauen und verdichten.	ca. 1.800,00 m2	8,77	15.786,00
02.04	Randbereiche Anarbeiten mit Oberboden	277,00 lfm	2,96	819,92
Summe	02 Wassergebundenewegedecke			43.011,92
03	Pflasterrinne			
03.01	Boden bis 40 cm Tiefe ,lösen laden und entsorgen. Breite 60 cm. Teilweise in Handarbeit	ca. 22,00 m	8,97	197,34
03.02	Betonrückenstütze an der vorhandenen Einfassung mit geeigneten Gerät absternmen.laden und entsorgen.	ca. 12,00 m	9,10	109,20
03.03	Tragschicht aus Natursteinschotter 0/32 liefern und fachgerecht einbauen.	ca. 2,00 m3	72,34	144,68
03.04	Handelsübliche Kleiristenpflaster 9/11 Schlagung liefern und fachgerecht als 5 Zeiler(Rinne) in Beton C 20/25 setzen ,Fugen schließen,Außenreihe mit Rückenstütze.	ca. 22,00 m	58,28	1.282,16
Summe	03 Pflasterrinne			1.733,38
04	Pflaster Haupteingang			
04.01	Boden bis 45 cm Tiefe ,lösen laden und entsorgen. Breite 60 cm. Teilweise in Handarbeit	ca. 18,00 m2	14,57	262,26
			Übertrag	262,26

Angebot

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	262,26
04.02	Vorhandenen Schacht Höhengerecht angleichen	ca. 1,00 Stück	75,60	75,60
04.03	Untergrund nachplanieren und verdichten	ca. 18,00 m2	1,87	33,66
04.04	Einfassung aus Granitstein 100/25/8 cm liefern und fachgerecht in Beton C12/15 setzen	ca. 18,00 m	34,96	629,28
04.05	Tragschicht aus Natursteinschotter 0/32 liefern und fachgerecht einbauen.	ca. 5,00 m3	72,34	361,70
04.06	Granit Kleinsteinpflaster handelsübliche Schlagung 9/11 Farbe grau liefern und fachgerecht in Bettung 0/5 Brechsand in Passe verlegen	ca. 18,00 m2	90,28	1.625,04
Summe	04 Pflaster Haupteingang			2.967,54

Zusammenstellung

01	Baustelleneinrichtung	580,00
02	Wassergebundenewegedecke	43.011,92
03	Pflasterrinne	1.733,38
04	Pflaster Haupteingang	2.967,54
Nettosumme		48.312,84
MwSt.	19,00 %	9.179,44
Summe Angebot		€ 57.492,28

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und hoffen Ihnen ein akzeptables Angebot unterbreitet zu haben.
Für Rückfragen stehe ich gern zu Ihrer Verfügung (auch mobil 0173/5141747)

Mit freundlichen Grüßen

H. Melchert
Bauleiter
Grün & Bauer - Landschaftsbau
Thomas Güldemeister GmbH
Werrastraße 9
14974 Ludwigsfelde

Bei Einverständnis des Auftraggebers soll das Angebot unterschrieben an uns zurück
Wir melden uns umgehend bei Ihnen zur Terminabsprache.

Auftraggeber Auftrag erteilt: Datum Unterschrift